

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 109521B Runice - Minczewo - Putkowiec Nagórne w km 0+655 - 0+855 łącznie z przepustem drogowym.

Nr	Nr Specyfikacji Technicznej	Element obiektu - zbiorczy rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,1
*	D.01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	*	*
2	D.01.03.02	Rozebranie przepustów śr. 100 cm 2 x 2Ø100 2x(2 x 12,0 = 24,0) = 48,0	mb	48,0
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład/ nasyp 30,0x2,5x8,0=600	m ³	600,0
4	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu 30,0x2,5x8,0=600	m ³	600,0
5		Wykonanie nasypów uzupełniających teren rozmyty 365,0 x 2,0 = 730,0	m ³	730,0
*	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*
6	D.03.01.04	Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju ok. 3,52 x 2,49 m	mb	15,0
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
7	D.06.01.01	Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cement.-piask. z wypełnieniem spoin zaprawą cement. 6,0 x 6,0 x 2 = 72,0	m ²	72,0
8	D.06.04.01	Profilowanie rowów 50,0 x 2 = 100,0	mb	100,0
*	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
9	D.07.05.01	Wykonanie stalowych barier drogowych 60,0 x 2 = 120,0	mb	120,0
*		POZOSTAŁE	*	*
10		Organizacja ruchu, oznakowanie, drogi objazdowe na czas prowadzenia robót, projekty, uzgodnienia	ryczałt	1,0

mgr inż. Zdzisław Kozłowski
Upr.proj. i kier.bud.
w specj. drogi i mosty Nr BŁ/186/86
PDL/B/0707/01