

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45311200-2</b>	<b>Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>			
1	KNKRB 5	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża	szt.		
d.1	0403-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNKRB 5	Demontaż aparatów elektrycznych BNU o masie do 10 kg	szt.		
d.1	0401-03	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNKRB 5	Montaż aparatów elektrycznych RBK o masie do 10 kg	szt.		
d.1	0401-03	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNKRB 5	Demontaż aparatów elektrycznych Bi o masie do 2.5 kg	szt.		
d.1	0401-01	17	szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
5	KNKRB 5	Montaż aparatów elektrycznych typu S 303 od 20A do 40A o masie do 2.5 kg	szt.		
d.1	0401-01	17	szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
6	KNKRB 5	Wymiana i mufowanie linii prowadzonej przewodami kabelkowymi pod tynkiem, poniżej poziomu rozdzielni, o łącznym przekroju żył do 120 mm <sup>2</sup>	kpl.		
d.1	0201-03	6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7		Wykonanie schematu blokowego rozdzielni	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób.		
d.1	1305-01	1	prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy	pomiar		
d.1	1303-01	17	pomiar	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>