

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Usunięcie uszkodzeń wentylacji po zalaniu wodą</b>			
1	d.1 kalk. własna	Osuszanie zalanych elementów elektrycznych i szafy wentylacyjnej	elem.		
		1	elem.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5	Demontaż silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.1	1206-08	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNNR 5	Montaż silników szybkoobrotowych do 1,5 kW w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.1	1206-08	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Wymiana zegara sterującego PCZ 520	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wymiana tłumików rur wentylacji o średnicy do 200mm	szt.		
d.1	kalk. własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-02	3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy	pomiar		
d.1	1303-03	3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000