

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 korytarz 1					
1	TZKNC N-	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. powyżej 10 m ² , obiekt prosty, drewno dobrze zachowane- obudowa kaloryfera/siedziska	m ²		
d.1	K/V t.06-b.05	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie elementów obudowy kaloryfera o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1210-10	293	m ²	293,000	
				RAZEM	293,000
3	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.1	0804-08	67,88	m	67,880	
				RAZEM	67,880
4	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)[19,51*0,5+2,7*1,8+2,7*0,5+6,04*0,5+3*0,5+23,5*0,6+4,8*0,5+2,93*0,5]	m ²		
d.1	1202-07	38,44	m ²	38,440	
				RAZEM	38,440
5	KNR 4-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
d.1	0603-01	38,44	m ²	38,440	
				RAZEM	38,440
6	KNR 0-39	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
d.1	0112-01	38,44	m ²	38,440	
				RAZEM	38,440
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe- grunt głęboko penetrujący	m ²		
d.1	202 1134-02	38,44	m ²	38,440	
				RAZEM	38,440
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (67,88*1.6)	m ²		
d.1	1503-02	108	m ²	108,000	
				RAZEM	108,000
9	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	68,88	m	68,880	
				RAZEM	68,880
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (95ściany+198sufit)	m ²		
d.1	1505-01	293	m ²	293,000	
				RAZEM	293,000
11	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	293	m ²	293,000	
				RAZEM	293,000
2 korytarz 2					
12	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.2	0804-08	25,3	m	25,300	
				RAZEM	25,300
13	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) [9,8*0,5+2*0,5+2,3*0,5+11,2*0,5]	m ²		
d.2	1202-07	31,55	m ²	31,550	
				RAZEM	31,550
14	KNR 4-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
d.2	0603-01	31,55	m ²	31,550	
				RAZEM	31,550
15	KNR 0-39	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
d.2	0112-01	31,55	m ²	31,550	
				RAZEM	31,550

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe-grunt głęboko penetrujący 31,55	m ² m ²	 31,550	 31,550
				RAZEM	31,550
17	KNR 2-02 d.2 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (25,3*1,6) 40,48	m ² m ²	 40,480	 40,480
				RAZEM	40,480
18	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 25,3	m m	 25,300	 25,300
				RAZEM	25,300
19	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (66sufit+36 śiany) 102	m ² m ²	 102,000	 102,000
				RAZEM	102,000
20	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 66	m ² m ²	 66,000	 66,000
				RAZEM	66,000
3 korytarz 3					
21	TZKNC N- d.3 K/V t.06-b.05	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. powyżej 10 m ² , obiekt prosty, drewno dobrze zachowane- obudowa kaloryfera/siedziska 34	m ² m ²	 34,000	 34,000
				RAZEM	34,000
22	KNR 4-01 d.3 1210-10	Dwukrotne lakierowanie elementów obudowy kaloryfera o pow. ponad 1.0 m ² 34	m ² m ²	 34,000	 34,000
				RAZEM	34,000
23	KNR 4-01 d.3 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego 63,92	m m	 63,920	 63,920
				RAZEM	63,920
24	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) [24,51*0,5+4,51*0,5+26,2+0,3+5*0,3+3,7*0,5] 25,71	m ² m ²	 25,710	 25,710
				RAZEM	25,710
25	KNR 4-01 d.3 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem. 38,44	m ² m ²	 38,440	 38,440
				RAZEM	38,440
26	KNR 0-39 d.3 0112-01	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm 25,71	m ² m ²	 25,710	 25,710
				RAZEM	25,710
27	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 25,71	m ² m ²	 25,710	 25,710
				RAZEM	25,710
28	KNR 2-02 d.3 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (63,92*1,6) 102,27	m ² m ²	 102,270	 102,270
				RAZEM	102,270
29	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 63,92	m m	 63,920	 63,920
				RAZEM	63,920
30	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (189 sufit+90,2 ściany) 279,2	m ² m ²	 279,200	 279,200
				RAZEM	279,200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		189	m ²	189,000	
				RAZEM	189,000
4 korytarz 4					
32 d.4	TZKNC N- K/V t.06-b. 05	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. powyżej 10 m ² , obiekt prosty, drewno dobrze zachowane- obudowa kaloryfera/siedziska	m ²		
		21,3	m ²	21,300	
				RAZEM	21,300
33 d.4	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie elementów obudowy kaloryfera o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		21,3	m ²	21,300	
				RAZEM	21,300
34 d.4	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		31,88	m	31,880	
				RAZEM	31,880
35 d.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)[17,74*0,6+14,14*0,3]	m ²		
		14,88	m ²	14,880	
				RAZEM	14,880
36 d.4	KNR 4-01 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
		14,88	m ²	14,880	
				RAZEM	14,880
37 d.4	KNR 0-39 0112-01	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		14,88	m ²	14,880	
				RAZEM	14,880
38 d.4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		14,88	m ²	14,880	
				RAZEM	14,880
39 d.4	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (31,88*1,6)	m ²		
		51	m ²	51,000	
				RAZEM	51,000
40 d.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		31,88	m	31,880	
				RAZEM	31,880
41 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (45ściany+47 sufit)	m ²		
		92	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
42 d.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		47	m ²	47,000	
				RAZEM	47,000
5 korytarz 5-GÓRA					
43 d.5	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów- naprawa punktowa betonu	m ²		
		155	m ²	155,000	
				RAZEM	155,000
44 d.5	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
		7	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
45 d.5	KNR 4-01 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
		155	m ²	155,000	
				RAZEM	155,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.5	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm- wylewka samopoziomująca 155	m ² m ²	 155,000	 RAZEM 155,000
47 d.5	KNR 13-12 1007-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z rolki , duże natężenie ruchu, antypoślizgowa, trudnopalna, redukcja dźwięków z wywinieciem wykładziny na ścianę h=0,25m 172	m ² m ²	 172,000	 RAZEM 172,000
6 pomieszczenie 1					
48 d.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (26,56*0.1) 2,65	m ² m ²	 2,650	 RAZEM 2,650
49 d.6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)[5,73*1,8+8,75*0,5+5,73*0,5+6,35*0,5] 20,71	m ² m ²	 20,710	 RAZEM 20,710
50 d.6	KNR 4-01 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem. 20,71	m ² m ²	 20,710	 RAZEM 20,710
51 d.6	KNR 0-39 0112-01	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm 38,44	m ² m ²	 38,440	 RAZEM 38,440
52 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 20,71	m ² m ²	 20,710	 RAZEM 20,710
53 d.6	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (26,6*1,6) 42,5	m ² m ²	 42,500	 RAZEM 42,500
54 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (37,24ściany+50,2 sufit) 87,44	m ² m ²	 87,440	 RAZEM 87,440
55 d.6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 26,6	m m	 26,600	 RAZEM 26,600
7 pomieszczenie 2					
56 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (26,56*0,1) 2,65	m ² m ²	 2,650	 RAZEM 2,650
57 d.7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)[5,73*0,5+8,75*0,5+5,73*0,5+6,35*0,5] 13,26	m ² m ²	 13,260	 RAZEM 13,260
58 d.7	KNR 4-01 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem. 13,26	m ² m ²	 13,260	 RAZEM 13,260
59 d.7	KNR 0-39 0112-01	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm 13,26	m ² m ²	 13,260	 RAZEM 13,260
60 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe- grunt głęboko penetrujący 13,26	m ² m ²	 13,260	 RAZEM 13,260

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61 d.7	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (13,3*1,6) 21,3	m ² m ²	 21,300	
				RAZEM	21,300
62 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (18,62ściany+50,2 sufit) 68,82	m ² m ²	 68,820	
				RAZEM	68,820
63 d.7	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 13,3	m m	 13,300	
				RAZEM	13,300
8 pomieszczenie 3					
64 d.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (22,1*0,1) 2,21	m ² m ²	 2,210	
				RAZEM	2,210
65 d.8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)[2,7+8,75+1,9+8,75*0,5] 11,04	m ² m ²	 11,040	
				RAZEM	11,040
66 d.8	KNR 4-01 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem. 11,04	m ² m ²	 11,040	
				RAZEM	11,040
67 d.8	KNR 0-39 0112-01	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm 11,04	m ² m ²	 11,040	
				RAZEM	11,040
68 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-grunt głęboko penetrujący 11,04	m ² m ²	 11,040	
				RAZEM	11,040
69 d.8	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (22,1*1,6) 35,36	m ² m ²	 35,360	
				RAZEM	35,360
70 d.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (30,94ściany+15,4 sufit) 46,34	m ² m ²	 46,340	
				RAZEM	46,340
71 d.8	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 22,1	m m	 22,100	
				RAZEM	22,100
9 pomieszczenie 4					
72 d.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (28,6*0,1) 2,86	m ² m ²	 2,860	
				RAZEM	2,860
73 d.9	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)[(8,75+6+5,1+8,75)*0,5] 14,3	m ² m ²	 14,300	
				RAZEM	14,300
74 d.9	KNR 4-01 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem. 14,3	m ² m ²	 14,300	
				RAZEM	14,300
75 d.9	KNR 0-39 0112-01	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm 14,3	m ² m ²	 14,300	
				RAZEM	14,300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe-grunt głęboko penetrujący 14,3	m ² m ²	 14,300	
				RAZEM	14,300
77 d.9	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (14,3*1,6) 45,76	m ² m ²	 45,760	
				RAZEM	45,760
78 d.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (20ściany+34,5sufit) 92	m ² m ²	 92,000	
				RAZEM	92,000
79 d.9	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 34,5	m m	 34,500	
				RAZEM	34,500
10 pomieszczenie 5					
80 d. 10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- cokoliki (25,45*0,1) 2,54	m ² m ²	 2,540	
				RAZEM	2,540
81 d. 10	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)[5,75+3+2,7+9+5]*0,5] 12,72	m ² m ²	 12,720	
				RAZEM	12,720
82 d. 10	KNR 4-01 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem. 12,72	m ² m ²	 12,720	
				RAZEM	12,720
83 d. 10	KNR 0-39 0112-01	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm 12,72	m ² m ²	 12,720	
				RAZEM	12,720
84 d. 10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 12,72	m ² m ²	 12,720	
				RAZEM	12,720
85 d. 10	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (25,45*1,6) 40,72	m ² m ²	 40,720	
				RAZEM	40,720
86 d. 10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (35,63ściany+32,9 sufit) 68,53	m ² m ²	 68,530	
				RAZEM	68,530
87 d. 10	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 32,9	m m	 32,900	
				RAZEM	32,900
11 pomieszczenie 6					
88 d. 11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- cokoliki (16,3*0,1) 1,63	m ² m ²	 1,630	
				RAZEM	1,630
89 d. 11	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)[2,8*1,5+5,75*1,8+2*1,8+5,75*0,5] 11	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21,02	m ²	21,020	
				RAZEM	21,020
90	KNR 0-39 d. 0112-01 11	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		21,02	m ²	21,020	
				RAZEM	21,020
91	KNR 4-01 d. 0603-01 11	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
		21,02	m ²	21,020	
				RAZEM	21,020
92	NNRNKB d. 202 1134-02 11	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie pionowe	m ²		
		21,02	m ²	21,020	
				RAZEM	21,020
93	KNR 2-02 d. 1503-02 11	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (16,3*1,6)	m ²		
		26	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
94	KNR 2-02 d. 1505-01 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (22,82ściany+16,25sufit)	m ²		
		39,07	m ²	39,070	
				RAZEM	39,070
95	KNR 0-12 d. 1119-02 11	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		16,3	m	16,300	
				RAZEM	16,300
12 pomieszczenie 7					
96	KNR 4-01 d. 0819-15 12	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- cokoliki (13,4*0,1)	m ²		
		1,34	m ²	1,340	
				RAZEM	1,340
97	KNR 4-01 d. 1202-07 12	Skasowanie wykwitów (zacieków)[(2,8*1,5+(4,3+2,8+3,5)*0,5]	m ²		
		7,05	m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
98	KNR 4-01 d. 0603-01 12	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
		7,05	m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
99	KNR 0-39 d. 0112-01 12	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		7,05	m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
100	NNRNKB d. 202 1134-02 12	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		7,05	m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
101	KNR 2-02 d. 1503-02 12	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (13,4*1,6)	m ²		
		21,44	m ²	21,440	
				RAZEM	21,440
102	KNR 2-02 d. 1505-01 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (18,76ściany+12,2 sufit)	m ²		
		68,53	m ²	68,530	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	68,530
103	KNR 0-12 d. 1119-02 12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		13,4	m	13,400	
				RAZEM	13,400
13	pomieszczenie 8				
104	KNR 4-01 d. 0819-15 13	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- cokoliki (27,5*0,1)	m ²		
		2,75	m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
105	KNR 4-01 d. 0819-15 13	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- wokół umywalki (1*1,8+1*1,8)	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
106	KNR 4-01 d. 1202-07 13	Skasowanie wykwitów (zacieków)[4,7+2+5+7]*0,5]	m ²		
		5,6	m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
107	KNR 4-01 d. 0603-01 13	Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych WEBAC 56 11	m ²		
		11,95	m ²	11,950	
				RAZEM	11,950
108	KNR 0-39 d. 0112-01 13	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		11,95	m ²	11,950	
				RAZEM	11,950
109	NNRNKB d. 202 1134-02 13	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni pionowe	m ²		
		11,95	m ²	11,950	
				RAZEM	11,950
110	KNR 2-02 d. 1503-02 13	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (27,5*1,6)	m ²		
		44	m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
111	KNR 2-02 d. 1505-01 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (38,5ściany+50,5sufit)	m ²		
		89	m ²	89,000	
				RAZEM	89,000
112	KNR 0-12 d. 1119-02 13	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		27,5	m	27,500	
				RAZEM	27,500
113	KNR 0-12 d. 0829-04 13	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
114	KNNR 4 d. 0230-02 13	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
115	KNNR 4 d. 0230-05 13	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 pomieszczenie 9					
116	KNR 4-01 d. 0819-15 14	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- cokoliki (14,35*0,1)	m ²		
		1,43	m ²	1,430	
				RAZEM	1,430
117	KNR 4-01 d. 0819-15 14	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- wokół umywalki (1,5*1,8)	m ²		
		2,7	m ²	2,700	
				RAZEM	2,700
118	KNR 4-01 d. 1202-07 14	Skasowanie wykwitów (zacieków)[2,8*1,85+5,75*1,8+5*0,5+0,8*0,5]	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430
119	KNR 4-01 d. 0603-01 14	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
		21,13	m ²	21,130	
				RAZEM	21,130
120	KNR 0-39 d. 0112-01 14	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		21,13	m ²	21,130	
				RAZEM	21,130
121	NNRNKB d. 202 1134-02 14	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe	m ²		
		21,13	m ²	21,130	
				RAZEM	21,130
122	KNR 2-02 d. 1503-02 14	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (14,35*1,6)	m ²		
		29,96	m ²	29,960	
				RAZEM	29,960
123	KNR 2-02 d. 1505-01 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (20ściany+16 sufit)	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
124	KNR 0-12 d. 1119-02 14	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		14,35	m	14,350	
				RAZEM	14,350
125	KNR 0-12 d. 0829-04 14	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
126	KNNR 4 d. 0230-02 14	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
127	KNNR 4 d. 0230-05 14	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 pomieszczenie 10					
128	KNR 4-01 d. 0819-15 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- cokoliki (26,8m*0,1)	m ²		
		2,68	m ²	2,680	
				RAZEM	2,680

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
129	KNR 4-01 d. 1202-07 15	Skasowanie wykwitów (zacieków)[6*0,5+8,7*0,5+6*1,6+6,1*0,5]	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430
130	KNR 4-01 d. 0603-01 15	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430
131	KNR 0-39 d. 0112-01 15	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430
132	NNRNKB d. 202 1134-02 15	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430
133	KNR 2-02 d. 1503-02 15	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (26,8*1,6)	m ²		
		42,88	m ²	42,880	
				RAZEM	42,880
134	KNR 2-02 d. 1505-01 15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (37,52ściany+50,65sufit)	m ²		
		88,17	m ²	88,170	
				RAZEM	88,170
135	KNR 0-12 d. 1119-02 15	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		26,8	m	26,800	
				RAZEM	26,800
16	pomieszczenie 11				
136	KNR 4-01 d. 0819-15 16	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- cokoliki (26,8m*0,1)	m ²		
		2,68	m ²	2,680	
				RAZEM	2,680
137	KNR 4-01 d. 1202-07 16	Skasowanie wykwitów (zacieków)[8,7+6,1+6+6]*0,5	m ²		
		13,4	m ²	13,400	
				RAZEM	13,400
138	KNR 4-01 d. 0603-01 16	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430
139	KNR 0-39 d. 0112-01 16	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430
140	NNRNKB d. 202 1134-02 16	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430
141	KNR 2-02 d. 1503-02 16	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (26,8*1,6)	m ²		
		42,88	m ²	42,880	
				RAZEM	42,880

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
142	KNR 2-02 d. 1505-01 16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (37,52ściany+50,65sufit)	m ²		
		88,17	m ²	88,170	
				RAZEM	88,170
143	KNR 0-12 d. 1119-02 16	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		26,8	m	26,800	
				RAZEM	26,800
17	pomieszczenie 12				
144	KNR 4-01 d. 0819-15 17	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- cokoliki (26,8m*0,1)	m ²		
		2,68	m ²	2,680	
				RAZEM	2,680
145	KNR 4-01 d. 1202-07 17	Skasowanie wykwitów (zacieków)[6*0,5+8,7*0,5+6*1,6+6,1*0,5]	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
146	KNR 4-01 d. 0603-01 17	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430
147	KNR 0-39 d. 0112-01 17	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430
148	NNRNKB d. 202 1134-02 17	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430
149	KNR 2-02 d. 1503-02 17	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (26,8*1,6)	m ²		
		42,88	m ²	42,880	
				RAZEM	42,880
150	KNR 0-12 d. 1119-02 17	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		26,8	m	26,800	
				RAZEM	26,800
18	pomieszczenie 13				
151	KNR 4-01 d. 0819-15 18	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- cokoliki (26,8m*0,1)	m ²		
		2,68	m ²	2,680	
				RAZEM	2,680
152	KNR 4-01 d. 1202-07 18	Skasowanie wykwitów (zacieków)[6*0,5+8,7*0,5+6*1,6+6,1*0,5]	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
153	KNR 4-01 d. 0603-01 18	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430
154	KNR 0-39 d. 0112-01 18	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155	NNRNKB d. 202 1134- 18 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		18,43	m ²	18,430	
				RAZEM	18,430
156	KNR 2-02 d. 1503-02 18	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (26,8*1,6)	m ²		
		42,88	m ²	42,880	
				RAZEM	42,880
157	KNR 2-02 d. 1505-01 18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (37,52ściany+50,65sufit)	m ²		
		88,17	m ²	88,170	
				RAZEM	88,170
158	KNR 0-12 d. 1119-02 18	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		26,8	m	26,800	
				RAZEM	26,800
19	pomieszczenie 14				
159	KNR 4-01 d. 0819-15 19	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- cokoliki (18,4m*0,1)	m ²		
		1,84	m ²	1,840	
				RAZEM	1,840
160	KNR 4-01 d. 1202-07 19	Skasowanie wykwitów (zacieków)[6,2+3,4+2,6+6,2]*1]	m ²		
		18,40	m ²	18,400	
				RAZEM	18,400
161	KNR 4-01 d. 0603-01 19	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
		18,40	m ²	18,400	
				RAZEM	18,400
162	KNR 0-39 d. 0112-01 19	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		18,40	m ²	18,400	
				RAZEM	18,400
163	NNRNKB d. 202 1134- 19 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		18,40	m ²	18,400	
				RAZEM	18,400
164	KNR 2-02 d. 1503-02 19	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (26,8*1,6)	m ²		
		42,88	m ²	42,880	
				RAZEM	42,880
165	KNR 2-02 d. 1505-01 19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (37,52ściany+18,4sufit)	m ²		
		56	m ²	56,000	
				RAZEM	56,000
166	KNR 0-12 d. 1119-02 19	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		18,4	m	18,400	
				RAZEM	18,400
20	sklepik				
167	KNR 4-01 d. 1202-07 20	Skasowanie wykwitów (zacieków)(3*0,3)	m ²		
		0,9	m ²	0,900	
				RAZEM	0,900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
168	KNR 4-01 d. 0603-01 20	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem. 0,9	m ² m ²	 0,900	
				RAZEM	0,900
169	KNR 0-39 d. 0112-01 20	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm 0,9	m ² m ²	 0,900	
				RAZEM	0,900
170	NNRNKB d. 202 1134-02 20	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 0,9	m ² m ²	 0,900	
				RAZEM	0,900
171	KNR 2-02 d. 1503-02 20	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (17,6*1,6) 28,1	m ² m ²	 28,100	
				RAZEM	28,100
172	KNR 2-02 d. 1505-01 20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (24,64ściany+17sufit) 41,64	m ² m ²	 41,640	
				RAZEM	41,640
21 siłownia					
173	KNR 4-01 d. 1202-07 21	Skasowanie wykwitów (zacieków)[11,4*0,3*2+ 5,7*0,3*2] 10,26	m ² m ²	 10,260	
				RAZEM	10,260
174	KNR 4-01 d. 0603-01 21	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem. (14,3*0,5+14,3*0,5+ 5,8*4*0,5) 51,80	m ² m ²	 51,800	
				RAZEM	51,800
175	KNR 0-39 d. 0112-01 21	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm 10,26	m ² m ²	 10,260	
				RAZEM	10,260
176	NNRNKB d. 202 1134-02 21	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 10,26	m ² m ²	 10,260	
				RAZEM	10,260
177	KNR 2-02 d. 1503-02 21	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn. bez szpachlowania (51,8*1,6) 82,88	m ² m ²	 82,880	
				RAZEM	82,880
178	KNR 2-02 d. 1505-01 21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (72,52ściany+64,5sufit) 137	m ² m ²	 137,000	
				RAZEM	137,000
179	KNR 2-02 d. 1914-05 21	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego 65	m ² m ²	 65,000	
				RAZEM	65,000
180	KNR 13-12 d. 1001-05 21	Posadzki betonowe 7	m ³ m ³	 7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
181	KNNR 2 d. 1202-03 21	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
182	KNR 13-12 d. 1007-03 21	Posadzki z tworzyw sztucznych z rolki , duże natężenie ruchu, antypoślizgowa, trudnopalna, redukcja dźwięków z wywinieciem wykładziny na ścianę h=0,25m	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
22 klatka schodowa 1					
183	TZKNC N- d. K/V t.06-b. 22 01	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. do 1 m2, obiekt prosty, drewno dobrze zachowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
184	KNR 4-01 d. 0804-08 22	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
185	KNR 4-01 d. 1202-07 22	Skasowanie wykwitów (zacieków) [4*0,6]	m ²		
		2,4	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
186	KNR 0-39 d. 0112-01 22	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		2,4	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
187	KNR 4-01 d. 0603-01 22	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
		2,4	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
188	NNRNKB d. 202 1134- 22 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,4	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
189	KNR K-04 d. 0109-01 22	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,2 mm	m ²		
		2,4	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
190	KNR 0-12 d. 1119-02 22	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
191	KNR 2-02 d. 1505-01 22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (50ściany+30sufit)	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
23 klatka schodowa 2					
192	TZKNC N- d. K/V t.06-b. 23 01	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. do 1 m2, obiekt prosty, drewno dobrze zachowane	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
193	KNR 4-01 d. 1202-07 23	Skasowanie wykwitów (zacieków) [4*0,6]	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
194	NNRNKB d. 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
195	KNR 4-01 d. 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
196	KNR 0-39 d. 0112-01	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
197	KNR K-04 d. 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,2 mm	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
198	KNR 2-02 d. 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (50ściany+30sufit)	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
24 zywieniówka pom 1					
199	KNR 4-01 d. 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (17,8*1,5)	m ²		
		26,7	m ²	26,700	
				RAZEM	26,700
200	KNR 4-01 d. 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)[5,75*0,7+5,75*0,8+3,5*0,8+2,8*0,8]	m ²		
		13,7	m ²	13,700	
				RAZEM	13,700
201	NNRNKB d. 202 1134-24	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		13,7	m ²	13,700	
				RAZEM	13,700
202	KNR 4-01 d. 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe cienkowarstwowe murów nieotynkowanych - dyspersja bitumiczno- polimerowa wypełniona cementem.	m ²		
		13,7	m ²	13,700	
				RAZEM	13,700
203	KNR 0-39 d. 0112-01	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		13,7	m ²	13,700	
				RAZEM	13,700
204	KNR 2-02 d. 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (72,52ściany+64,5sufit)	m ²		
		46	m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
205	KNR 0-12 d. 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		27	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
25 zywieniówka pom 2					
206	KNR 4-01 d. 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)[5,75*0,3+5,75*0,5+2*0,3+1,2*0,3]	m ²		
		5,92	m ²	5,920	
				RAZEM	5,920

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
207	KNR 4-01 d. 0819-15 25	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (5,75+5,75+2+1,2)*1,5	m ²		
		22,05	m ²	22,050	
				RAZEM	22,050
208	KNR 0-39 d. 0112-01 25	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
		5,92	m ²	5,920	
				RAZEM	5,920
209	NNRNKB d. 202 1134-02 25	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		5,92	m ²	5,920	
				RAZEM	5,920
210	KNR 2-02 d. 1505-01 25	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (72,52ściany+64,5sufit)	m ²		
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000