

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Budowa ogrodzenia

Budowa utwardzeń

Dostawa i montaż obiektów małej architektury.

Kosztorys i przedmiary zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389)

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45233200-1	Powierzchnie utwardzone			
1	D.01.01.01	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1			476	m ²	476.000	
					RAZEM	476.000
2	D.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
d.1			0.2*poz.1	m ³	95.200	
					RAZEM	95.200
3	D.01.01.01	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1			poz.1	m ²	476.000	
					RAZEM	476.000
4	D.01.01.01	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1			poz.1	m ²	476.000	
					RAZEM	476.000
5	D.01.01.01	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1			182	m ²	182.000	
					RAZEM	182.000
6	D.01.01.01	KNNR 6 0404-03 analogia	Obrzeża gumowe	m		
d.1			68	m	68.000	
					RAZEM	68.000
2		45342000-6	Ogrodzenie			
7	D.01.01.01	KNNR 2 1603-02 analogia	Ogrodzenie panelowe H=1760 na słupkach systemowych - cokoły prefabrykowane	m		
d.2			65.8	m	65.8	
					RAZEM	65.8
8	D.01.01.01	KNR 2-02 1808-02 analogia	Furtka H=1750mm, L=1,2m	kpl		
d.2			1	kpl	1	
					RAZEM	1
3		45212140-9	Wyposażenie placu zabaw			
9	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Zestaw gimnastyczny	kpl.		
d.3			- belka ruchoma - kółka wiszące - lina do przechodzenia - opony do przechodzenia - podesty - pomost drabinka - pomost linowy - pomost z opon - równoważnia pozioma	kpl.	1.000	
			1		RAZEM	1.000
10	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Zestaw gimnastyczny	kpl.		
d.3			- biegacz - orbitrek - wyciskanie wyciąg - wioślarz - twister stepper - wahadło odwodziciel	kpl.	1.000	
			1		RAZEM	1.000
11	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Stół do ping-ponga	kpl.		
d.3			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
12	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Huśtawka stalowa podwójna.	kpl.		
d.3			Konstrukcja ocynkowana, zawiesia ze stali nierdzewnej, łożyskowanie.			

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
13	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Sześciokąt gimnastyczny	kpl.		
d.3			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
14	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Ławka	kpl.		
d.3			2	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
15	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Stolik do szachów	kpl.		
d.3			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
16	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Kosz	kpl.		
d.3			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000