

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45240000-1	Slip - Drohiczyn			
1	KNNR 1 d.1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni 0,08	ha ha		
				0,080	
				RAZEM	0,080
2	KNNR 1 d.1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 800	m ² m ²		
				800,000	
				RAZEM	800,000
3	KNNR 1 d.1 0503-05 analogia	Wyrównanie i profilowanie skarp 54+308+185	m ² m ²		
				547,000	
				RAZEM	547,000
4	KNR 2-18 d.1 0501-01	Podłoża z materiałów sypkich - podsypka piaskowa 300	m ² m ²		
				300,000	
				RAZEM	300,000
5	KNR 2-01 d.1 0129-06	Pochylnia z płyt żelbetowych 54	m ² m ²		
				54,000	
				RAZEM	54,000
6	KNR 2-01 d.1 0129-06	Nawierzchnia utwardzona z płyt żelbetowych 308	m ² m ²		
				308,000	
				RAZEM	308,000
7	KNR AT-04 d.1 0101-03 analogia	Warstwa z geowłókniny 185	m ² m ²		
				185,000	
				RAZEM	185,000
8	KNR 2-14 d.1 0704-01	Wykonanie umocnień brzegowych siatkowo-kamiennych 0,3*30*1,8	m ³ m ³		
				16,200	
				RAZEM	16,200
9	KNR 2-11 d.1 0522-02	Wykonanie palisady przy średnicy kołków i słupków 10-12 cm i głębokości wbi- cia 1.50 m w gruncie kat. III 30	m m		
				30,000	
				RAZEM	30,000
10	KNR 2-14 d.1 0703-01 analogia	Narzut kamienny 0,5*0,5*36	m ³ m ³		
				9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNNR 1 d.1 0314-02	Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic 252	m ² m ²		
				252,000	
				RAZEM	252,000