

Przedmiar robót
Budowa parkingów dla samochodów osobowych i pojazdów kamerowych

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym			
1 d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym wraz z odtworzeniem pasa drogowego ul. Nieznanego Żołnierza - 40,00m parking przy ul. Zamkowej - 30,00m dojazd do postoj kamperów - 63,50m parking przy ul. Szmita - 30,00m Razem:163,50m 0.1635	km km	 0.16	
			RAZEM	0.16
1.2	D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
2 d.1.2	2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.10cm za pomocą spycharek wraz z wywiezieniem samochodami na odległość do 5.0 km W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMIAWIAJĄCEGO ul. Nieznanego Żołnierza - 200,00m2(przyjęto przy ist. parkingu przy cmentarzu) dojazd do postoj kamperów i plac na kampery - (63,50m*5,00m)+(25,00m*40,00m)=317,50m2+1000,00m2=1317,50m2 miejsca parkingowe przy ul. Szmita - (27,60m*7,00m)-(2,00m*8,50m)(istn. chodnik)=193,20m2-17,00m2=176,20m2 miejsca parkingowe przy ul. Zamkowej - 30,10m*7,00m=210,70m2 Razem:1904,40m2 1904.40	m2 m2	 1904.40	
			RAZEM	1904.40
1.3	D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podsycia			
3 d.1.3	3 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionową drogi) przyjęto szacunkowo: dojazd do postoj kamperów i plac na kampery - 0,01ha 0.01	ha ha	 0.01	
			RAZEM	0.01
4 d.1.3	4 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km 10.00	mp mp	 10.00	
			RAZEM	10.00
1.4	D.01.03.25 Usunięcie zadrzewień			
5 d.1.4	5 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wg wykazu: ul. Nieznanego Żołnierza (przy cmentarzu) - 2szt. 2	szt. szt.	 2.00	
			RAZEM	2.00
6 d.1.4	6 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km. 2szt.*1,50mp(średnio)=3,00mp 3.00	mp mp	 3.00	
			RAZEM	3.00
7 d.1.4	7 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km. 2szt.*1,00mp(średnio)=2,00mp 2.00	mp mp	 2.00	
			RAZEM	2.00
8 d.1.4	8 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km. 2szt.*2,00mp(średnio)=4,00mp 4.00	mp mp	 4.00	
			RAZEM	4.00
1.5	D.01.03.25 Karczowanie pni drzew			
9 d.1.5	9 Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności dojazd do postoj kamperów i plac na kampery - 5szt. 5	szt. szt.	 5.00	
			RAZEM	5.00
10 d.1.5	10 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. szacunkowo: 5szt.*0,50mp(średnio) = 2,50mp 2.50	mp mp	 2.50	
			RAZEM	2.50
1.6	D.01.03.02 Rozebranie krawężników betonowych			
11 d.1.6	11 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wg obmiaru graficznego: ul. Nieznanego Żołnierza (przy cmentarzu) - 45,50m miejsca parkingowe przy ul. Szmita - 9,50m Razem:55,00m 55.00	m m	 55.00	
			RAZEM	55.00

Przedmiar robót
Budowa parkingów dla samochodów osobowych i pojazdów kamerowych

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1.6	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego ul. Nieznanego Żołnierza (przy cmentarzu) - $45,50m \times (0,15m \times 0,30m) = 2,05m^3$ miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - $9,50m^2 \times (0,15m \times 0,30m) = 0,43m^3$ Razem: 2,48m ³ 2.48	m ³ m ³	 2.48	
			RAZEM	2.48
1.7	D.01.03.02 Rozebranie obrzeży			
13 d.1.7	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wg obmiaru graficznego: miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - 12,00m 12.00	m m	 12.00	
			RAZEM	12.00
14 d.1.7	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - $12,00m^2 \times 0,06m \times 0,20m = 0,14m^3$ Razem: 0,14m ³ 0.14	m ³ m ³	 0.14	
			RAZEM	0.14
1.8	D.01.03.02 Rozbiórka podbudowy			
15 d.1.8	Rozbiórka podbudowy drogi z materiałów sypkich wg obmiaru graficznego: ul. Nieznanego Żołnierza - 156,00m ² - przy cmentarzu ul. Szmitta (chodnik) - 15,00m ² 171.00	m ³ m ³	 171.00	
			RAZEM	171.00
16 d.1.8	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego ul. Nieznanego Żołnierza - $156m^2 \times 0,20m (\text{śr.}) = 31,20m^3$ ul. Szmitta (chodnik) - $15,00m^2 \times 0,10m (\text{średnio}) = 1,50m^3$ 32.70	m ³ m ³	 32.70	
			RAZEM	32.70
1.9	D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej			
17 d.1.9	Rozebranie istniejącej z kostki brukowej betonowej o wys. 6cm wg obmiaru graficznego: miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - 15,00m ² 15.00	m ² m ²	 15.00	
			RAZEM	15.00
18 d.1.9	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - $15,00m^2 \times 0,06m = 0,90m^3$ 0.90	m ³ m ³	 0.90	
			RAZEM	0.90
1.10	D.01.03.02 Rozbiórka nawierzchni z brukowca			
19 d.1.1	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie wg obmiaru graficznego: 0 ul. Nieznanego Żołnierza - 20,00m ² - przy cmentarzu 20.00	m ² m ²	 20.00	
			RAZEM	20.00
20 d.1.1	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 0 ul. Nieznanego Żołnierza - $20,00m^2 \times 0,15m = 3,00m^3$ 3.00	m ³ m ³	 3.00	
			RAZEM	3.00
1.11	D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych			
21 d.1.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm z odwozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego 1 wg obmiaru graficznego: ul. Nieznanego Żołnierza - 38,00m miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - 9,50m Razem: 47,50m 47.50	m m	 47.50	
			RAZEM	47.50
1.12	D.01.03.02 Demontaż znaków drogowych			
22 d.1.1	Pionowe znaki drogowe - demontaż znaków drogowych 1 miejsca parkingowe przy ul. Szmitta 2 do przestawienia: ponad 0,3m ² - 2szt. 2	szt. szt.	 2.00	

Przedmiar robót
Budowa parkingów dla samochodów osobowych i pojazdów kamerowych

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	2.00
23	Rozebranie słupków do znaków	szt		
d.1.1	miejsca parkingowe przy ul. Szmitta			
2	słupki do przestawienia - 2szt.	szt	2.00	
			RAZEM	2.00
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.03.01 Mechaniczne plantowanie terenu			
24	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III	m ²		
d.2.1	wg obmiaru graficznego: miejsca parkingowe przy ul. Zamkowej (dojazd)- 187,00m ² dojazd do postoju kamperów i plac na kampery - 1331,00m ²			
	Razem:1518,00m ² 1518.00	m ²	1518.00	
			RAZEM	1518.00
2.2	D.02.03.00 Nasypy z gruntów kat. I-II dokop			
25	DOWÓZ MATERIAŁU - Wykonanie nasypu wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II (kruszywo naturalne) z transp.urobku na nasyp na odl.do 10 km sam.samowylad. wraz z formowaniem, zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby	m ³		
d.2.2	wg wyliczeń: ul. Nieznanego Żołnierza - 40,00m*0,10m ³ /m=4,00m ³ dojazd do postoju kamperów - 63,50m*0,20m ³ /m=12,70m ³ plac na kampery - 40,00m*0,50m ³ /m=20,00m ³ miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - 27,60m*0,10m ³ /m=2,76m ³ miejsca parkingowe przy ul. Zamkowej - 30,10m*0,10m ³ /m=3,11m ³			
	Razem:42,57m ³ 42.57	m ³	42.57	
			RAZEM	42.57
3	D. 04.00.00 POBUDOWA			
3.1	D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 30 cm			
26	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.3.1	wg obmiaru graficznego: ul. Nieznanego Żołnierza (miejsca parkingowe) - 134,00m ² miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - 119,00m ² miejsca parkingowe przy ul. Zamkowej - 130,50m ²			
	Razem:383,50m ² 383.50	m ²	383.50	
			RAZEM	383.50
3.2	D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 20cm			
27	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników / dołożenie kostki na ścieżki pieszo-rowerowe	m ²		
d.3.2	wg obmiaru graficznego: miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - 71,00m ² miejsca parkingowe przy ul. Zamkowej - 80,20m ²			
	Razem:151,20m ² 151.20	m ²	151.20	
			RAZEM	151.20
3.3	D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
28	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3.3	wg obmiaru graficznego: ul. Nieznanego Żołnierza (miejsca parkingowe) - 134,00m ² miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - 119,00m ² miejsca parkingowe przy ul. Zamkowej - 130,50m ² plac dla kamperów (miejsce dla niepełnosprawnego) - 50,00m ²			
	Razem:433,50m ² 433.50	m ²	433.50	
			RAZEM	433.50
3.4	D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
29	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.3.4	wg obmiaru graficznego: dojazd do postoju kamperów i plac na kampery - 1231,00m ² Razem:1231,00m ² 1231.00			
		m ²	1231.00	
			RAZEM	1231.00
3.5	D.04.02.01 Warstwa odcinająca wykonywana mechanicznie z piasku zagęszczana mechanicznie gr. warstwy 20 cm			

Przedmiar robót
Budowa parkingów dla samochodów osobowych i pojazdów kamerowych

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.3.5	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm wg obmiaru graficznego: dojazd do postoju kamperów i plac na kampery - 1331,00m ² 1331.00	m ² m ²	 1331.00	
			RAZEM	1331.00
4 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1 D.05.03.05.72 Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie				
31 d.4.1	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie wg wyliczeń: ul. Nieznanego Żołnierza (przy cmentarzu) - 45,50m*0,10m=4,55m ² *0,08m=0,36m ³ *2,40=0,87t miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - 9,50m*0,10m=0,95m ² *0,08m=0,08m ³ *2,40=0,19t 1.06	t t	 1.06	
			RAZEM	1.06
32 d.4.1	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 1,06t 1.06	t t	 1.06	
			RAZEM	1.06
4.2 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm				
33 d.4.2	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce - cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem wg obmiaru graficznego: ul. Nieznanego Żołnierza (miejsca parkingowe) - 134,00m ² plac dla kamperów(miejsce dla niepełnosprawnego) - 50,00m ² miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - 119,00m ² miejsca parkingowe przy ul. Zamkowej - 130,50m ² Razem:433,50m ² 433.50	m ² m ²	 433.50	
			RAZEM	433.50
4.3 D.05.01.03.02 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% łamanego				
34 d.4.3	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszyw łamanych gr. 10 cm wg obmiaru graficznego: miejsca parkingowe przy ul. Zamkowej (dojazd)- 187,00m ² dojazd do postoju kamperów i plac na kampery - 1190,00m ² Razem:1377,00m ² 1377.00	m ² m ²	 1377.00	
			RAZEM	1377.00
5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1 D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp trawą				
35 d.5.1	Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm wg obmiaru graficznego: ul. Nieznanego Żołnierza (przy miejscach parkingowych) - 25,00m ² 25.00	m ² m ²	 25.00	
			RAZEM	25.00
6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE				
6.1 D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe				
36 d.6.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych wg projektu stałej organizacji ruchu: ul. Nieznanego Żołnierza - 3szt. miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - 3szt. miejsca parkingowe przy ul. Zamkowej - 3szt. dojazd do postoju kamperów, plac na kampery - 2szt. Razem:11szt. 11	szt. szt.	 11.00	
			RAZEM	11.00
6.2 D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe				
37 d.6.2	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² wg projektu stałej organizacji ruchu: ul. Nieznanego Żołnierza - 6szt. miejsca parkingowe przy ul. Szmitta - 6szt. miejsca parkingowe przy ul. Zamkowej - 6szt. dojazd do postoju kamperów, plac na kampery - 4szt. Razem:22szt. 22	szt. szt.	 22.00	
			RAZEM	22.00
6.3 D.07.01.01 Oznakowanie poziome				

Przedmiar robót
Budowa parkingów dla samochodów osobowych i pojazdów kamerowych

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	15.00	m	15.00	
			RAZEM	15.00
8.3 "Camper Drop" system				
47	"Camper Drop" system	kpl.		
d.8.3	1 komplet - "Camper Drop" system wraz z przyłączeniem do sieci	kpl.	1.00	
	1		RAZEM	1.00
8.4 Wykonanie miejsca serwisowego - płyta zlewna żelbetowa				
48	Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr.14 mm	t		
d.8.4	wg wykazu zbrojenia - 1,263t	t	1.26	
	1.263		RAZEM	1.26
49	Montaż zbrojenia - pręty o śr.14 mm	t		
d.8.4	wg wykazu zbrojenia - 1,263t	t	1.26	
	1.263		RAZEM	1.26
50	Betonowanie konstrukcji zbrojonych	m ³		
d.8.4	5,00m*5,00m*0,28m(średnio)=7,00m ³			
	5,00m*5,00m*0,35m=8,75m ³			
	Razem:15,75m ²			
	15.75	m ³	15.75	
			RAZEM	15.75
8.5 Inwentaryzacja powykonawcza				
51	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.8.5	1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00