

Przedmiar robót
Ścieżki dydaktyczne pieszo-rowerowe

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym wraz z odtworzeniem pasa drogowego ul. Nieznanego Żołnierza w km rob. 0+000-0+351,50; 351,50m ul. Sportowa/bez nazwy w km rob. 0+000-0+497; 497,00m ul.Zamkowa w km rob. 0+000-0+234,20; 234,20m Al. Jaćwieży - 70,00m ul. Konopnickiej - 125,00m ul. Konopnickiej w km. rob. 0+000 - 0+435,30; 435,30m ul. Litewska w km rob. 0+000-0+151,50; 151,50m ul. Piłsudskiego - 140,00m odcinek D w km rob. 0+000-0+161,50; 161,50m odcinek E w km rob. 0+000-0+260,50; 260,50m ul. Moneterska w km rob. 0+000-0+220; 220,00m ul.Polna w km rob. 0+000-0+166; 166,00m ul. Kasztanowa - 160,00m ul. Jędruszuka w km rob. 0+000-0+279; 297,00m Razem:3269,50m 3.2695	km		
		km	3.27	
			RAZEM	3.27
1.2	D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
d.1.2	2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.10cm za pomocą spycharek wraz z wywiezieniem samochodami na odległość do 5.0 km (w miarę możliwości wykorzystając do poziomowania odcinka A) pozostałość wywieźć w miejsce wskazane przez zamawiającego ul. Nieznanego Żołnierza - 351,50m*0,50m(średnio)=175,75m2 ul. Sportowa/bez nazwy - 497,00m*2,50m=1242,50m2 Al. Jaćwieży - 97,00m2 (wg obmiaru graficznego) ul. Konopnickiej - 178,00m2 (wg obmiaru graficznego) ul. Konopnickiej 372,50m*10,00m = 3725,00m2 ul. Litewska w km. rob. 0+000 - 0+151,50; 151,50m*2,00m=303,00m2 ul. Piłsudskiego - 168,00m2 (wg obmiaru graficznego) odcinek D - 125,00m*3,00m=375,00m2 odcinek E - 260,50m*3,00m(średnio)=781,50m2 ul. Moneterska - 615,00m2 (wg obmiaru graficznego) ul.Polna - 436,00m2 (wg obmiaru graficznego) ul. Kasztanowa - 555,00m2 (wg obmiaru graficznego) ul. Jędruszuka - 800,00m2 (wg obmiaru graficznego) Razem:9451,75m2 9451.75	m ²		
		m ²	9451.75	
			RAZEM	9451.75
1.3	D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia			
d.1.3	3 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi) przyjęto szacunkowo: ul. Nieznanego Żołnierza - 0,02ha ul. Sportowa/bez nazwy - 0,01ha ul.Zamkowa - 0,01ha przy Bugu - 0,10ha ul. Konopnickiej - 0,20ha odcinek D - 0,01ha odcinek E - 0,20ha Razem: 0,55ha 0.55	ha		
		ha	0.55	
			RAZEM	0.55
4	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km	mp		
d.1.3	550.00	mp	550.00	
			RAZEM	550.00

Przedmiar robót
Ścieżki dydaktyczne pieszo-rowerowe

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4	D.01.03.25 Usunięcie zadrzewień			
5	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
d.1.4	wg wykazu: odcinek E - 8szt.			
8		szt.	8.00	
			RAZEM	8.00
6	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
d.1.4	wg wykazu: ul. Sportowa/bez nazwy - 1szt. ul. Zamkowej - 2szt. odcinek E - 4szt.			
	Razem:7szt.			
7		szt.	7.00	
			RAZEM	7.00
7	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
d.1.4	wg wykazu: ul. Sportowa/bez nazwy - 1szt. ul. Zamkowej - 1szt. odcinek E - 2szt.			
	Razem:4szt.			
4		szt.	4.00	
			RAZEM	4.00
8	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.		
d.1.4	wg wykazu: ul. Sportowa/bez nazwy - 5szt.			
	Razem:5szt.			
5		szt.	5.00	
			RAZEM	5.00
9	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.		
d.1.4	wg wykazu: ul. Sportowa/bez nazwy - 1szt.			
	Razem:1szt.			
1		szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
10	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km.	mp		
d.1.4	25szt.*1,50mp(średnio)=37,50mp			
37.50		mp	37.50	
			RAZEM	37.50
11	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km.	mp		
d.1.4	25szt.*1,00mp(średnio)=25,00mp			
25.00		mp	25.00	
			RAZEM	25.00
12	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km.	mp		
d.1.4	25szt.*2,00mp(średnio)=50,00mp			
50.00		mp	50.00	
			RAZEM	50.00
1.5	D.01.03.02 Rozebranie krawężników betonowych			
13	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.5	wg obmiaru graficznego: ul. Nieznanego Żołnierza - 265,00m ul. Sportowa/bez nazwy (przy przejściu dla pieszych, rozjazd) - 39,00m ul.Zamkowa - 470,00m Al. Jaćwieży - 18,00m ul Konopnickiej - 128,50m ul. Konopnickiej - K.T. str.L 65,00m ul. Piłsudskiego - 15,00m odcinek E - 3,50m (P.T.) ul.Polna - 5,00m ul. Kasztanowa - 12,00m ul. Jędruszuka - 23,00m (w tym na rozjazdach)			
	Razem:1044,00m			
1044.00		m	1044.00	
			RAZEM	1044.00

Przedmiar robót
Ścieżki dydaktyczne pieszo-rowerowe

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.5	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego ul. Nieznanego Żołnierza - $265,00m^3(0,15m \cdot 0,30m) = 11,93m^3$ ul. Sportowa/bez nazwy (przy przejściu dla pieszych,rozjazd) - $39,00m^3(0,15m \cdot 0,30m) = 1,76m^3$ ul.Zamkowa - $470,00m^3(0,15m \cdot 0,30m) = 21,15m^3$ Al. Jaćwieży - $18,00m^3(0,15m \cdot 0,30m) = 0,81m^3$ ul Konopnickiej - $128,50m^3(0,15m \cdot 0,30m) = 5,78m^3$ ul. Konopnickiej - $65,00m^3(0,15m \cdot 0,30m) = 2,93m^3$ ul. Piłsudskiego - $15,00m^3(0,15m \cdot 0,30m) = 0,68m^3$ odcinek E - $3,50m(P.T.)(0,15m \cdot 0,30m) = 0,16m^3$ ul.Polna - $5,00m^3(0,15m \cdot 0,30m) = 0,23m^3$ ul. Kasztanowa - $12,00m^3(0,15m \cdot 0,30m) = 0,54m^3$ ul. Jędruszuka - $23,00m^3(w tym na rozjazdach)(0,15m \cdot 0,30m) = 1,04m^3$ Razem:47,01m ³ 47.01	m ³		
		m ³	47.01	
			RAZEM	47.01
1.6 D.01.03.02.17. Rozebranie obrzeży 8x30				
15 d.1.6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej wg obmiaru graficznego: Al. Jaćwieży - 2,70m ul. Konopnickiej K.T. str. L- 16,00m ul. Piłsudskiego - 13,50m ul. Montera - 17,00m ul. Polna - 12,50m ul. Kasztanowa - 9,00m Razem:70,70m 70.70	m		
		m	70.70	
			RAZEM	70.70
16 d.1.6	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego Al. Jaćwieży - $2,70m^3 \cdot 0,08m \cdot 0,30m = 0,07m^3$ ul. Konopnickiej K.T. str. L - $16,00m^3 \cdot 0,08m \cdot 0,30m = 0,38m^3$ ul. Piłsudskiego - $13,50m^3 \cdot 0,08m \cdot 0,30m = 0,32m^3$ ul. Montera - $17,00m^3 \cdot 0,08m \cdot 0,30m = 0,41m^3$ ul. Polna - $12,50m^3 \cdot 0,08m \cdot 0,30m = 0,30m^3$ ul. Kasztanowa - $9,00m^3 \cdot 0,08m \cdot 0,30m = 0,22m^3$ Razem:1,70m ³ 1.70	m ³		
		m ³	1.70	
			RAZEM	1.70
1.7 D.01.03.02 Rozebranie obrzeży				
17 d.1.7	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wg obmiaru graficznego: ul. Nieznanego Żołnierza - 214,00m+350,00m=564,00m ul. Jaćwieży - 64,50m - do przełożenia ul. Piłsudskiego - 125,00m - do przełożenia ul. Jędruszuka - 12,00m - do przełożenia Razem:765,50m ² 765.50	m		
		m	765.50	
			RAZEM	765.50
18 d.1.7	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego ul. Nieznanego Żołnierza - $564,00m^3 \cdot 0,06m \cdot 0,20m = 6,77m^3$ 6.77	m ³		
		m ³	6.77	
			RAZEM	6.77
1.8 D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni bitumicznej				
19 d.1.8	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie wg obmiaru graficznego: ul. Nieznanego Żołnierza (przy wysepkach) - 1,00m ² 1.00	m ²		
		m ²	1.00	
			RAZEM	1.00
20 d.1.8	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego ul. Nieznanego Żołnierza (przy wysepkach) - $1,00m^2 \cdot 0,08m = 0,08m^3$ 0.08	m ³		
		m ³	0.08	
			RAZEM	0.08
1.9 D.01.03.02 Rozbiórka podbudowy				

Przedmiar robót
Ścieżki dydaktyczne pieszo-rowerowe

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.1.9	Rozbiórka podbudowy drogi z materiałów sypkich wg obmiaru graficznego: ul. Nieznanego Żołnierza - 400,00m ² (przy cmentarzu) ul. Nieznanego Żołnierza - 380,00m ² +780,00m ² =1160,00m ² - na chodniku ul. Zamkowa - 950,00m ² ul. Konopnickiej - 110,00m ² ul. Konopnickiej - 45,00m ² ul. Montera - 183,00m ² ul. Polna - 51,00m ² ul. Kasztanowa - 54,00m ² Razem:2953,00m ² 2953.00	m ³		
		m ³	2953.00	
			RAZEM	2953.00
22 d.1.9	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego ul. Nieznanego Żołnierza - 400,00m ² *0,20m(śr.)=80,00m ³ ul. Nieznanego Żołnierza - 1160,00m ² - na chodniku*0,20m(śr.)=232,00m ³ ul. Zamkowa - 950,00m ² *0,15m(śr.)=142,50m ³ ul. Konopnickiej - 110,00m ² *0,12(śr.)=13,20m ³ ul. Konopnickiej - 45,00m ² *0,20m(śr.)=9,00m ³ ul. Montera - 112,00m ² *0,20m(śr.)=22,40m ³ ul. Polna - 51,00m ² *0,20m(śr.)=10,20m ³ ul. Kasztanowa - 54,00m ² *0,12m(śr.)=6,48m ³ Razem:515,78m ³ 515.78	m ³		
		m ³	515.78	
			RAZEM	515.78
1.10 D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej				
23 d.1.1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej wg obmiaru graficznego: 0 Al. Jaćwieży - 15,80m ² ul. Konopnickiej - zjazdu K.T. str. L 45,00m ² ul. Piłsudskiego - 66,00m ² ul. Polna - 51,00m ² ul. Kasztanowa - 21,50m ² Razem:199,30m ² 199.30	m ²		
		m ²	199.30	
			RAZEM	199.30
24 d.1.1	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 0 Al. Jaćwieży - 15,80m ² *0,08m = 1,26m ³ ul. Konopnickiej - zjazdu K.T. str. L - 45,00m ² *0,08m = 3,60m ³ ul. Piłsudskiego - 66,00m ² *0,08m = 5,28m ³ ul. Polna - 51,00m ² *0,08m = 4,08m ³ ul. Kasztanowa - 21,50m ² *0,08m = 1,72m ³ Razem:15,94m ³ 15.94	m ³		
		m ³	15.94	
			RAZEM	15.94
1.11 D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej				
25 d.1.1	Rozebranie istniejącej z kostki brukowej betonowej o wys. 6cm wg obmiaru graficznego: 1 ul. Jaćwieży - 12,00m ² - do przełożenia ul. Konopnickiej - 1,20m ² - do przełożenia ul. Piłsudskiego - 24,50m ² - do przełożenia ul. Piłsudskiego - 5,60m ² Razem:43,30m ² 43.30	m ²		
		m ²	43.30	
			RAZEM	43.30
26 d.1.1	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 1 ul. Piłsudskiego - 5,60m ² *0,06m = 0,34m ³ Razem:0,34m ³ 0.34	m ³		
		m ³	0.34	
			RAZEM	0.34
1.12 D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z z płytek betonowych 35x35x5				

Przedmiar robót
Ścieżki dydaktyczne pieszo-rowerowe

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1.1	Rozebranie chodników i zjazdów z płytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko- wej 2 wg obmiaru graficznego: ul. Nieznanego Żołnierza - 380,00m ² +780,00m ² =1160,00m ² ul. Konopnickiej - 110,00m ² ul. Konopnickiej - K.T. str. L 10,00m ² ul. Kasztanowa - 18,00m ² Razem:1298,00m ² 1298.00	m ²		
		m ²	1298.00	
			RAZEM	1298.00
28 d.1.1	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 2 ul. Nieznanego Żołnierza - 1160,00m ² *0,05m=58,00m ³ ul. Konopnickiej - 110,00m ² *0,05m=5,50m ³ ul. Konopnickiej - 10,00m ² *0,05m=0,50m ³ ul. Kasztanowa - 18,00m ² *0,05m=0,90m ³ Razem:64,90m ³ 64.90	m ³		
		m ³	64.90	
			RAZEM	64.90
1.13	D.01.03.02 Rozbiórka nawierzchni z brukowca			
29 d.1.1	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie wg obmiaru graficznego: 3 ul. Nieznanego Żołnierza - 690m ² - przy cmentarzu ul. Konopnickiej - K.T. str. L 36,00m ² Razem:726,00m ² 726.00	m ²		
		m ²	726.00	
			RAZEM	726.00
30 d.1.1	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 3 ul. Nieznanego Żołnierza - 690,00m ² *0,15m=103,50m ³ ul. Konopnickiej - 36,00m ² *0,15m = 5,40m ³ Razem:108,90m ³ 108.90	m ³		
		m ³	108.90	
			RAZEM	108.90
1.14	D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z trylinki			
31 d.1.1	Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej wg obmiaru graficznego: 4 ul. Zamkowa - 950,00m ² ul. Montera - 183,00m ² ul. Kasztanowa - 14,50m ² Razem:1147,50m ² 1147.50	m ²		
		m ²	1147.50	
			RAZEM	1147.50
32 d.1.1	Wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 4 ul. Zamkowa - 950,00m ² *0,15m = 142,50m ³ ul. Montera - 183,00m ² *0,15m = 27,45m ³ ul. Kasztanowa - 14,50m ² *0,15m = 2,18m ³ Razem:172,13m ³ 172.13	m ³		
		m ³	172.13	
			RAZEM	172.13
1.15	D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych			
33 d.1.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm z odwozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego 5 wg obmiaru graficznego: ul. Nieznanego Żołnierza - 82,00m ul. Sportowa/bez nazwy (przy przejściu dla pieszych) - 36,00m Al. Jaćwieży - 18,00m ul. Konopnickiej - 128,50m ul. Konopnickiej - K.T. str. L 65,00m ul. Litewska - 151,50m ul. Piłsudskiego - 15,00m ul. Polna - 5,00m ul. Kasztanowa - 12,00m ul. Jędruszka - 23,00m (w tym na rozjazdach) Razem:536,00m 536.00	m		
		m	536.00	

Przedmiar robót
Ścieżki dydaktyczne pieszo-rowerowe

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	536.00
1.16	D.01.03.02 Demontaż znaków drogowych			
34	Pionowe znaki drogowe - demontaż znaków drogowych	szt.		
d.1.1	ul. Mickiewicza			
6	do usunięcia:			
	do 0,3m2 - 1szt.			
	do przestawienia:			
	do 0,3m2 - 2szt.			
	Pl. Kościuszki			
	do przestawienia:			
	do 0,3m2 - 3szt.			
	ul. Sportowa/bez nazwy			
	do usunięcia:			
	do 0,3m2 - 1szt.			
	ul. Zamkowa/ul. Kościelna			
	do przestawienia:			
	do 0,3m2 - 1szt.			
	ul. Konopnickiej			
	do usunięcia:			
	do 0,3m2 - 1szt.			
	ul. Polna			
	do usunięcia:			
	do 0,3m2 - 2szt.			
	do przestawienia:			
	do 0,3m2 - 2szt.			
	ul. Kasztanowa			
	do przestawienia:			
	do 0,3m2 - 2szt.			
	ul. Jedruszuka			
	do usunięcia:			
	do 0,3m2 - 1szt.			
	do przestawienia:			
	do 0,3m2 - 6szt.			
	Razem:			
	do usunięcia:			
	do 0,3m2 - 6szt.			
	do przestawienia:			
	do 0,3m2 - 16szt.			
22		szt.	22.00	
			RAZEM	22.00

Przedmiar robót
Ścieżki dydaktyczne pieszo-rowerowe

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.3.1	<p>Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI</p> <p>wg obmiaru graficznego:</p> <p>ul. Nieznanego Żołnierza (ścieżka, plac postojowy dla rowerów) - 1131,00m²</p> <p>ul. Sportowa/bez nazwy - 1232,00m²</p> <p>ul. Zamkowa - 926,00m²</p> <p>ul. Konopnickiej zjazdy - 81,00m²</p> <p>ul. Konopnickiej</p> <p>w km rob. 0+000 - 0+362 362,00m*6,00m = 2172,00m²</p> <p>w km rob. 0+362 - 0+372,50 10,50m*4,50m = 47,25m²</p> <p>zm. szer. naw.: 7,50m²</p> <p>rozjazd P.T. 16,00m²</p> <p>w km rob. 0+372,50 - 0+435,30 62,80m*0,85m(średnio) = 53,38m²</p> <p>ciąg pieszo-rowerowy w km rob. 0+006,50 - 0+373,50 367,00m-18,00(szer. zjazdów)= 349,00m*2,50m =872,50m²</p> <p>zm. szer. 8,00m²</p> <p>zjazdy: 159,50m²</p> <p>ul. Litewska (zjazdy) - 94,50m²</p> <p>odcinek D - 490,00m²</p> <p>odcinek E - 785,00m²</p> <p>ul. Monterska (ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy) - 745,00m²</p> <p>ul. Polna (ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy) - 489,00m²</p> <p>ul. Kasztanowa (zjazdy) - 135,00m²</p> <p>ul. Jędruszuka (ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy) - 933,00m²</p> <p>Razem:10377,63m² 10377.63</p>	m ²		
		m ²	10377.63	
			RAZEM	10377.63
3.2	D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 20cm			
38 d.3.2	<p>Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników / dołożenie kostki na ścieżki pieszo-rowerowe</p> <p>wg obmiaru graficznego:</p> <p>Al. Jaćwieży - 97,00m²</p> <p>ul. Konopnickiej - 178,00m²</p> <p>ul. Litewska</p> <p>w km rob. 0+000 - 0+151,50 str. P 151,50m-35,00m(szer. zjazdów)=116,50m*1,55m(średnio)=180,58m²</p> <p>ul. Piłsudskiego - 168,00m²</p> <p>ul. Kasztanowa str.L i P - 560,00m²</p> <p>ul. Jędruszuka - 7,70m²</p> <p>Razem:1191,28m² 1191.28</p>	m ²		
		m ²	1191.28	
			RAZEM	1191.28
3.3	D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
39 d.3.3	<p>Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszyw łamanych gr. 15 cm</p> <p>wg obmiaru graficznego:</p> <p>ul. Nieznanego Żołnierza (ścieżka, plac postojowy dla rowerów) - 1131,00m²</p> <p>ul. Sportowa/bez nazwy - 1232,00m²</p> <p>ul. Zamkowa - 926,00m²</p> <p>ul. Konopnickiej zjazdy - 81,00m²</p> <p>odcinek D - 490,00m²</p> <p>odcinek E - 785,00m²</p> <p>ul. Monterska (ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy) - 745,00m²</p> <p>ul. Polna (ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy) - 489,00m²</p> <p>ul. Kasztanowa (zjazdy) - 135,00m²</p> <p>ul. Jędruszuka (ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy) - 933,00m²</p> <p>Razem:6947,00m² 6947.00</p>	m ²		
		m ²	6947.00	
			RAZEM	6947.00
3.4	D.04.02.01 Warstwa odcinająca wykonywana mechanicznie z piasku zagęszczana mechanicznie gr. warstwy 10 cm			

Przedmiar robót
Ścieżki dydaktyczne pieszo-rowerowe

Lp.	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.5.1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III ul. Sportowa/bez nazwy 497,00m*0,50m=248,50m ² dojazd do postoju kamperów - 63,50m*0,50m+23,00m*0,50m=43,25m ² odcinek A 1015,00m*0,50m*2str.=1015,00m ² odcinek B 410,00m*0,50m*2str.=410,00m ² odcinek C 165,00m*0,50m*2str.=165,00m ² wg. tabeli objętości robót ziemnych: ul. Konopnickiej 1569,46m ² +1346,07m ² = 2915,53m ² odcinek D 161,50m*1,00m*2str.=323,00m ² odcinek E 260,50m*1,00m*2str.=521,00m ² Razem:4051,28m ² 4051.28	m ²		
		m ²	4051.28	
			RAZEM	4051.28
5.2	D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp trawą			
51 d.5.2	Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm wg obmiaru graficznego: ul. Konopnickiej w km rob. 0+006,50 - 0+373,50 367,00m-18,00(szer. zjazdów)= 349,00m*1,00m =349,00m ² 367,00m-18,00(szer. zjazdów)= 349,00m*0,50m =174,50m ² ul. Piłsudskiego (przy słupie) - 6,00m ² Razem:529,50m ² 529.50	m ²		
		m ²	529.50	
			RAZEM	529.50
5.3	D.06.01.10 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego			
52 d.5.3	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10cm zagęszczane mechanicznie ul. Konopnickiej w km rob. 0+011,50 - 0+385 str. P 373,50m*3,00m = 1120,50m ² P.T. str. L: 10,00m ² Razem:1130,50m ² 1130.50	m ²		
		m ²	1130.50	
			RAZEM	1130.50
5.4	D.06.02.01 Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami - przy przepustach fi 40cm pod zjazdami			
53 d.5.4	Ścianki czołowe: ul. Konopnickiej wymiary: 1,40m*0,85m(średnio)*6szt=7,14m ² 7.14	m ²		
		m ²	7.14	
			RAZEM	7.14
54 d.5.4	Wykonanie fundamentu pod ściankę z bloczków betonowych w/g wyczerpania przy rurach fi 40cm pod zjazdami ul. Konopnickiej wymiary: 1,60m*0,20m*0,40m*6szt.=0,77m ³ 0.77	m ³		
		m ³	0.77	
			RAZEM	0.77
5.5	D.06.02.01 Rury PEHD fi 40cm			
55 d.5.5	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II ul. Konopnickiej 22,50m*0,60m*0,80m=10,80m ³ 10.80	m ³		
		m ³	10.80	
			RAZEM	10.80
56 d.5.5	Rury PEHD o średnicy 40 cm ul. Konopnickiej - 22,50m 22.50	m		
		m	22.50	
			RAZEM	22.50
57 d.5.5	Ławy fundamentowe żwirowe stabilizowane cementem w ilości 150,0kg/m ³ gr. 10cm ul. Konopnickiej 22,50m*0,44m*0,12m=1,19m ³ 1.19	m ³		
		m ³	1.19	
			RAZEM	1.19

Przedmiar robót
Ścieżki dydaktyczne pieszo-rowerowe

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76 d.8.3	Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych ul. Nieznanego Żołnierza - 1szt. ul. Konopnickiej - 3szt. ul. Konopnickiej - 3szt. ul. Piłsudskiego - 4szt. odcinek E - 1szt. ul. Montera - 4szt. ul. Jędruska - 1szt. Razem:17szt. 17	szt. szt.	 17.00	
			RAZEM	17.00
8.4 D.10.01.05.02 Przebudowa linii				
77 d.8.4	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych ul. Konopnickiej - 9szt. ul. Konopnickiej - 6szt. ul. Litewska - 8szt. odcinek E - 2szt. ul. Montera - 4szt. ul. Jędruska - 5szt. Razem:34szt. 34	szt. szt.	 34.00	
			RAZEM	34.00
8.5 D.10.01.05.01 Przebudowa linii				
78 d.8.5	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych wraz z dopasowaniem lokalizacji do kalenicy ul. Konopnickiej - 2 szt. ul. Montera (na zjeździe) - 2szt. Razem: 4szt. 4	szt. szt.	 4.00	
			RAZEM	4.00
8.6 D-03.02.01 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg				
79 d.8.6	Przesłanie hydrantów ul. Piłsudskiego - 1szt. ul. Konopnickiej - 1 szt. Razem: 2szt. 2	szt. szt.	 2.00	
			RAZEM	2.00
8.7 Przebudowa linii				
80 d.8.7	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych (prostokątne) ul. Piłsudskiego - 2szt. ul. Montera - 1szt. Razem:3szt. 3	szt. szt.	 3.00	
			RAZEM	3.00
81 d.8.7	Rurociągi A 110PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla energetycznego ul. Nadbużańska przy istn. parkingu - 3,00m ul. Montera - 6,00m ul. Polna - 27,00m Razem:36,00m 36.00	m m	 36.00	
			RAZEM	36.00
82 d.8.7	Rurociągi A 110PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego ul. Montera - 50,00m Razem:50,00m 50.00	m m	 50.00	
			RAZEM	50.00
8.8 Rozbiórka i odbudowa ogrodzenia				
83 d.8.8	Rozbiórka i odbudowa istniejącego ogrodzenia ul. Piłsudskiego (częściowa odbudowa) - 4,00m Razem:4,00m 4.00	m m	 4.00	
			RAZEM	4.00
8.9 Inwentaryzacja powykonawcza				
84 d.8.9	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.00	
			RAZEM	1.00