

Przedmiar robót
Ścieżki dydaktyczne pieszo-rowerowe odc.A, odc.B, odc.C

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym wraz z odtworzeniem pasa drogowego odcinek A w km rob. 0+000-1+563,50; 1563,50m odcinek B w km rob. 0+000-0+910; 910,00m odcinek C w km rob. 0+000-0+165; 165,00m Razem:2638,50m 2.6385	km km	 2.64	
			RAZEM	2.64
1.2	D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
d.1.2	2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.10cm za pomocą spycharek wraz z wywiezieniem samochodami na odległość do 5.0 km (w miarę możliwości wykorzystać do poziomowania odcinka A) pozostałość wywieźć w miejsce wskazane przez zamawiającego odcinek A - 1563,50m*3,00m(średnio)=4690,50m2 odcinek B - 910,00m*3,00m(średnio)=2730,00m2 odcinek C - 165,00m*3,00m(średnio)=495,00m2 Razem:7915,50m2 7915.50	m2 m2	 7915.50	
			RAZEM	7915.50
1.3	D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podsycia			
d.1.3	3 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi) przyjęto szacunkowo: odcinek A - 0,30ha odcinek B - 0,30ha odcinek C - 0,30ha Razem: 0,90ha 0.90	ha ha	 0.90	
			RAZEM	0.90
d.1.3	4 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km 900.00	mp mp	 900.00	
			RAZEM	900.00
1.4	D.01.03.25 Usunięcie zadrzewień			
d.1.4	5 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm wg wykazu: odcinek A - 1szt. odcinek B - 1szt. Razem:2szt. 2	szt. szt.	 2.00	
			RAZEM	2.00
d.1.4	6 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wg wykazu: odcinek A - 1szt. odcinek B - 3szt. Razem:4szt. 4	szt. szt.	 4.00	
			RAZEM	4.00
d.1.4	7 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km. 6szt.*1,50mp(średnio)=9,00mp 9.00	mp mp	 9.00	
			RAZEM	9.00
d.1.4	8 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km. 6szt.*1,00mp(średnio)=6,00mp 6.00	mp mp	 6.00	
			RAZEM	6.00
d.1.4	9 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km. 6szt.*2,00mp(średnio)=12,00mp 12.00	mp mp	 12.00	
			RAZEM	12.00
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.03.01 Mechaniczne plantowanie terenu			

Przedmiar robót
Ścieżki dydaktyczne pieszo-rowerowe odc.A, odc.B, odc.C

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.2.1	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III wg obmiaru graficznego: odcinek A - 4676,00m2 odcinek B - 2725,00m2 odcinek C - 496,00m2 Razem:7897,00m2 7897.00	m ² m ²	 7897.00	 7897.00
			RAZEM	7897.00
2.2	D.02.03.00 Nasypy z gruntów kat. I-II dokop			
11 d.2.2	DOWÓZ MATERIAŁU - Wykonanie nasypu wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II (kruszywo naturalne) z transp.urobku na nasyp na odl.do 10 km sam.samowylad. wraz z formowaniem, zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby wg wyczeń: odcinek A - 1563,50m*0,30m3/m=469,05m3 odcinek B - 910,00m*0,30m3/m=273,00m3 odcinek C - 165,00m*0,30m3/m=49,50m3 Razem:791,55m3 791.55	m ³ m ³	 791.55	 791.55
			RAZEM	791.55
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	D.04.02.01 Warstwa odcinająca wykonywana mechanicznie z piasku zagęszczana mechanicznie gr. warstwy 20 cm			
12 d.3.1	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm wg obmiaru graficznego: odcinek A - 4676,00m2 odcinek B - 2725,00m2 odcinek C - 496,00m2 Razem:7897,00m2 7897.00	m ² m ²	 7897.00	 7897.00
			RAZEM	7897.00
4	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
4.1	D.05.01.03.02 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% łamanego			
13 d.4.1	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszyw łamanych gr. 10 cm wg obmiaru graficznego: odcinek A - 4676,00m2 odcinek B - 2725,00m2 odcinek C - 496,00m2 Razem:7897,00m2 7897.00	m ² m ²	 7897.00	 7897.00
			RAZEM	7897.00
5	D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	D.06.01.01 Umocnienie skarp			
14 d.5.1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w grun- tach kat.I-III odcinek A 1015,00m*0,50m*2str.=1015,00m2 odcinek B 410,00m*0,50m*2str.=410,00m2 odcinek C 165,00m*0,50m*2str.=165,00m2 Razem:1590,00m 1590.00	m ² m ²	 1590.00	 1590.00
			RAZEM	1590.00
6	D.07.00.00 OZNAKOWANIE			
6.1	D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe			
15 d.6.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych odcinek A - 6szt. odcinek B - 7szt. odcinek C - 2szt. Razem:15szt. 15	szt. szt.	 15.00	 15.00
			RAZEM	15.00
6.2	D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe			
16 d.6.2	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (znaki A-7 "mini" 60x60) wg projektu stałej organizacji ruchu: odcinek A - 11szt. odcinek B - 7szt. odcinek C - 3szt. Razem:21szt.	szt. szt.	 15.00	 15.00

Przedmiar robót
Ścieżki dydaktyczne pieszo-rowerowe odc.A, odc.B, odc.C

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21		szt.	21.00	
			RAZEM	21.00
7	INNE ROBOTY			
7.1	Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego			
17	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.		
d.7.1				
1		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
7.2	D.10.01.05.02 Przebudowa linii			
18	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.7.2	odcinek A - 1szt.			
1		szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
7.3	Inwentaryzacja powykonawcza			
19	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.7.3				
1		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00