
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1579/9 Drohiczyn
INWESTOR : Zespół Szkół w Drohiczyńie
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 51; 17-312 Drohiczyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tadeusz Wyszkowski
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Powierzchnie utwardzone	1	8
2	Ogrodzenie	9	11
3	Wyposażenie placu zabaw	12	17

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45233200-1	Powierzchnie utwardzone			
1	D.01.01.01	KNR2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm 280	m ² m ²	 200.000	
					RAZEM	200.000
2	D.01.01.01	KNR-W 4- 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) 0.3*poz.1	m ³ m ³	 60.000	
					RAZEM	60.000
3	D.01.01.01	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm poz.1	m ² m ²	 200.000	
					RAZEM	200.000
4	D.01.01.01	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.1	m ² m ²	 200.000	
					RAZEM	200.000
5	D.01.01.01	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 analogia	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - gr. 5cm poz.1*0.05	m ³ m ³	 10.000	
					RAZEM	10.000
6	D.01.01.01	KNNR6 0308-02 analogia	Nawierzchnia bezpieczna z mieszanki EPDM i SBR gr.40mm poz.1	m ² m ²	 200.000	
					RAZEM	200.000
7	D.01.01.01	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych z siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ² m ²	 82.000	
					RAZEM	82.000
8	D.01.01.01	KNNR 6 0404-03 analogia	Obrzeża gumowe	m m	 65.200	
					RAZEM	65.200
2		45342000-6	Ogrodzenie			
9	D.01.01.01	KNNR2 1601-02	Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30 m, fundament 0, 20x0,80 m 2*(16.2+17.4)	m m	 67.2	
					RAZEM	67.2
10	D.01.01.01	KNNR 2 1603-02 analogia	Ogrodzenie panelowe H=1760 na słupkach systemowych poz.7	m m	 67.2	
					RAZEM	67.2
11	D.01.01.01	KNR 2-02 1808-02 analogia	Furtka H=1750mm, L=1.2m 1	kpl. kpl.	 1	
					RAZEM	1
3		45212140-9	Wyposażenie placu zabaw			
12	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Zestaw wielofunkcyjny czterowieżowy. Dwie wieże z dachem kopertowym, dwie z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, zjeżdżalnia dla maluchów, cztery podesty, pomost z drążkami 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
13	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Karuzela z kierownicą. Łożyskowana, talerz napędowy z blachy nierdzewnej, siedziska plastikowe. 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

14 d.3	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Huśtawka wagowa dwuosobowa. Z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, siedziska plastikowe. 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
15 d.3	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Huśtawka stalowa podwójna. Konstrukcja ocynkowana, zawieszona ze stali nierdzewnej, łożyskowanie.	kpl.		
16 d.3	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Bujak – motorek Osadzenie trwale w podłożu na stalowej sprężynie. 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
17 d.3	D.02.01.01	KNR 7-04 0102-01 analogia	Dostawa i montaż: Bujak – konik Osadzenie trwale w podłożu na stalowej sprężynie. 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000