

Nazwa zadania:"Bug, rajem dla turysty" - Gm. Perlejewo
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 CPV:45233162-2 Ścieżki rowerowe						
1.1 Ścieżki rowerowe						
d.1.1	1 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	10.12		
d.1.1	2 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.44		
d.1.1	3 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie średnio gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI wraz z uformowaniem poboczy	m ²	22115		
d.1.1	4 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod warstwę górną.	m ²	3202.5		
d.1.1	5 D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	22115		
d.1.1	6 D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	25317.5		
d.1.1	7 D-04.01.01	Mechaniczne plantowanie nadmiaru urobku z koryta na pozostałym pasie drogowym.	m ²	8846		
2 CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych						
2.1 Oznakowanie szlaku rowerowego						
d.2.1	8 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50 mm	szt.	50		
d.2.1	9 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	73		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: