

Nazwa zadania:"Bug, rajem dla turysty" - Gm. Perlejewo
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV:45233162-2	Ścieżki rowerowe			
1.1	Ścieżki rowerowe				
d.1. 1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
	Odcinek I-I	1.633	km	1.63	
	Odcinek II-II	1.101	km	1.10	
	Odcinek III-III	1.743	km	1.74	
	Odcinek IV-IV	2.279	km	2.28	
	Odcinek V-V	1.281	km	1.28	
	Odcinek VI-VI	2.090	km	2.09	
				RAZEM	10.12
d.1. 1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
	Odcinek I-I	0.16*2	ha	0.32	
	Odcinek II-II	0.02*2	ha	0.04	
	Odcinek VI-VI	0.04*2	ha	0.08	
				RAZEM	0.44
d.1. 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie średnio gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI wraz z uformowaniem poboczny	m ²		
	Odcinek I-I	1633*2.5	m ²	4082.50	
	Odcinek II-II	1101*2.5	m ²	2752.50	
	Odcinek III-III	1743*2.5	m ²	4357.50	
	Odcinek IV-IV	2279*2.5	m ²	5697.50	
	Odcinek VI-VI	2090*2.5	m ²	5225.00	
				RAZEM	22115.00
d.1. 1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod warstwę górną.	m ²		
	Odcinek V-V	1281*2.5	m ²	3202.50	
				RAZEM	3202.50
d.1. 1	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielnego mechanicznie	m ²		
	Odcinek I-I	1633*2.5	m ²	4082.50	
	Odcinek II-II	1101*2.5	m ²	2752.50	
	Odcinek III-III	1743*2.5	m ²	4357.50	
	Odcinek IV-IV	2279*2.5	m ²	5697.50	
	Odcinek VI-VI	2090*2.5	m ²	5225.00	
				RAZEM	22115.00
d.1. 1	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielnego mechanicznie	m ²		
	Odcinek I-I	1633*2.5	m ²	4082.50	
	Odcinek II-II	1101*2.5	m ²	2752.50	
	Odcinek III-III	1743*2.5	m ²	4357.50	
	Odcinek IV-IV	2279*2.5	m ²	5697.50	
	Odcinek V-V	1281*2.5	m ²	3202.50	
	Odcinek VI-VI	2090*2.5	m ²	5225.00	
				RAZEM	25317.50
d.1. 1	D-04.01.01	Mechaniczne plantowanie nadmiaru urobku z koryta na pozostałym pasie drogowym.	m ²		
	Odcinek I-I	1633	m ²	1633.00	
	Odcinek II-II	1101	m ²	1101.00	
	Odcinek III-III	1743	m ²	1743.00	
	Odcinek IV-IV	2279	m ²	2279.00	
	Odcinek VI-VI	2090	m ²	2090.00	
				RAZEM	8846.00
2	CPV: 45233290-8	Instalowanie znaków drogowych			
2.1	Oznakowanie szlaku rowerowego				
d.2. 1	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50 mm	szt.		
	50		szt.	50.00	
				RAZEM	50.00
d.2. 1	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
	R-1	35	szt.	35.00	
	R-1a	4	szt.	4.00	
	R-1b	13	szt.	13.00	
	R-3	21	szt.	21.00	
				RAZEM	73.00